

ANNEX I

UNITATS D'OBRA QUE ELS LICITADORS PODRAN PRESENTAR COM A MILLORES AL CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ LA CREU DE LLORET

Núm.	Unitats	Descripció	Preu	Amidament	Import
1	m2	Renovació de vorera de panot 9 pastilles color gris inclòs demolició de base i formació de nova base de formigó de 15 cm i col·locació de panots, inclòs transport de runa a abocador i cànon d'abocament a dipòsit controlat.	50,75	1,000	50,75
2	m2	Renovació de vorera de panot 9 pastilles color gris. Inclou demolició de panots existents i morter de base, amb col·locació de panots nous i reutilització parcial de panots. Inclòs transport de runa a abocador i cànon d'abocament a dipòsit controlat.	38,50	1,000	38,50
3	m2	Renovació de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs fresat de 7 cms d'aglomerat, renovació de 7 cms d'aglomerat D-12, inclòs transport de runa a abocador i cànon d'abocament a dipòsit controlat.	18,00	1,000	18,00

* Preus finals abans d'IVA.