

ANNEX I

UNITATS D'OBRA QUE ELS LICITADORS PODRAN PRESENTAR COM A MILLORES AL CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT DE VEHICLES PROVISIONAL

Núm.	Unitats	Descripció	Preu	Amidament	Import
1	m2	Formació de paviment de formigó de 20 cm de gruix, sobre sauló compactat, amb formació de pendents i juntes i acabat lliscat.	37,00	1,000	37,00
3	m2	Renovació de paviment d'aglomerat asfàltic, inclòs fresat de 7 cms d'aglomerat, renovació de 7 cms d'aglomerat D-12, inclòs transport de runa a abocador i cànon d'abocament a dipòsit controlat.	18,50	1,000	18,50

* Preus finals abans d'IVA.